แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ถนนข้างวัดเหล่าโพธิ์

ปริมาณงาน : ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 544.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

แบบเลขที่(ตามแบบ อบต.หนองจิก) ผู้ประมาณราคา นายเอกพาส กางนอก ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/@	จำนวนเงิน	ราคา/@	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	544.00	ตร.ม.		-	1.72	935.68	935.68	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	27.20	ลบ.ม.	329.00	8,948.80	99.00	2,692.80	11,641.60	
3	งานคอนกรีต 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	81.60	ลบ.ม.	1,979.00	161,486.40	306.00	24,969.60	186,456.00	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จปรูป	544.00	ตร.ม.	18.00	9,792.00	5.00	2,720.00	12,512.00	
5	เหล็ก SR.24 RB ø 15 มม.	7.50	เส้น	308.00	2,310.00	45.80	343.50	2,653.50	
6	เหล็ก SD.30 DB ø 16 มม.	-	เส้น	278.00	-	52.14	-	-	
6	เหล็ก SR.24 RB ø 19 มม.	0.50	เส้น	494.00	247.00	64.67	32.34	279.34	
7	งานไม้แบบ	12.24	ตร.ม.	306.00	3,745.44	133.00	1,627.92	5,373.36	
8	ยางมะตอย (แอสฟัลล์)	24.00	กก.	40.00	960.00	5.00	120.00	1,080.00	
9	ลูกรังไหล่ทาง	27.20	ลบ.ม.	140.00	3,808.00	10.00	272.00	4,080.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							225,011.48	
	Factor F = 1.3074							294,180.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							297,180.00	
	ปรับลดคงเหลือ							**297,000.00**	
(ตัวอักษร) **(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**									

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์อดุลย์ ค้าเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง