แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านซองแมว หมู่ที่ 2 จากบ้านนายยุทธ แทบทาม - หนองสาธารณะบ้านซองแมว

ปริมาณงาน : ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 544.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

แบบเลขที่(ตามแบบ อบต.หนองจิก) เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/@	จำนวนเงิน	ราคา/@	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	544.00	ตร.ม.		-	1.72	935.68	935.68	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	27.20	ลบ.ม.	329.00	8,948.80	99.00	2,692.80	11,641.60	
3	งานคอนกรีต 240 ksc (รูปลูกบาศก์)	81.60	ลบ.ม.	2,000.00	163,200.00	306.00	24,969.60	188,169.60	
4	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จปรูป	544.00	ตร.ม.	18.00	9,792.00	5.00	2,720.00	12,512.00	
5	เหล็ก SR.24 RB ø 15 มม.	7.50	เส้น	324.00	2,430.00	45.80	343.50	2,773.50	
6	เหล็ก SD.30 DB ø 16 มม.	-	เส้น	268.00	-	52.14	-	-	
6	เหล็ก SR.24 RB ø 19 มม.	0.50	เส้น	532.00	266.00	64.67	32.34	298.34	
7	งานไม้แบบ	12.24	ตร.ม.	306.00	3,745.44	133.00	1,627.92	5,373.36	
8	ยางมะตอย (แอสฟัลล์)	24.00	กก.	40.00	960.00	5.00	120.00	1,080.00	
9	ลูกรังไหล่ทาง	27.20	ลบ.ม.	140.00	3,808.00	10.00	272.00	4,080.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							226,864.08	
	Factor F = 1.3074							296,602.09	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							299,602.09	
	ปรับลดคงเหลือ							**299,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)**								

ตามคำสั่งที่.....421/62..... ลงวันที่ ....9 ธันวาคม 2562..... แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ จันทจร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง