แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหัวนา หมู่ 20 จากที่นานางสำรี แข็งขยัน - ทีนายประสิทธิ์ ธนาเดชาวัฒนกุล

ปริมาณงาน : ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่(ตามแบบ อบต.หนองจิก) เมื่อวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/@	จำนวนเงิน	ราคา/@	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	750.00	ตร.ม.		-	2.91	2,182.50	2,182.50	
2	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	75.00	ลบ.ม.	593.00	44,475.00	20.00	1,500.00	45,975.00	
3	ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย	30.00	ลบ.ม.	40.00	1,200.00	10.00	300.00	1,500.00	
4	ท่อคอนกรีต ศก. 0.60x1.00 ม.	6.00	ท่อน	420.00	2,520.00	150.00	900.00	3,420.00	
5	ปูนซีเมนต์	3.00	ถุง	105.00	315.00		-	315.00	
6	ทราย	0.50	ลบ.ม.	329.00	164.50		-	164.50	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							53,557.00	
	ค่าดำเนินการ							61,590.55	
	ป้ายโครงการ	0.00	ป้าย	-	-			-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							61,590.55	
	ปรับลดคงเหลือ							**61,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**								

ตามคำสั่งที่.....419/62..... ลงวันที่ ....9 ธันวาคม 2562..... แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ จันทจร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง