แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนอุดม หมู่ 13 จากหมู่บ้าน - หนองคู

ปริมาณงาน : ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่(ตามแบบ อบต.หนองจิก) เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/@	จำนวนเงิน	ราคา/@	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	1,280.00	ตร.ม.		-	3.50	4,480.00	4,480.00	
2	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	128.00	ลบ.ม.	595.00	76,160.00	20.00	2,560.00	78,720.00	
3	ถมดินปรับระดับคันทาง	675.00	ลบ.ม.	40.00	27,000.00	10.00	6,750.00	33,750.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							116,950.00	
	ค่าดำเนินการ							134,492.50	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							137,492.50	
	ปรับลดคงเหลือ							**136,000.00**	
	(ตัวอักษร)			**(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)**					

ตามคำสั่งที่.....404/62..... ลงวันที่ ....9 ธันวาคม 2562..... แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายวสันต์ จันทจร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง