แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองแก หมู่ 4 จากที่นางบุญตา บุญประสงค์ - ช่วงที่นานายทองศูนย์ หม่อยปู้

ปริมาณงาน : ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่(ตามแบบ อบต.หนองจิก) เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/@	จำนวนเงิน	ราคา/@	จำนวนเงิน		
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	2,000.00	ตร.ม.		-	3.50	7,000.00	7,000.00	
2	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	200.00	ลบ.ม.	595.00	119,000.00	20.00	4,000.00	123,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							130,000.00	
	ค่าดำเนินการ							149,500.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							152,500.00	
	ปรับลดคงเหลือ							**150,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**								

ตามคำสั่งที่.....398/62..... ลงวันที่ ....9 ธันวาคม 2562..... แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์อดุลย์ ค้าเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง